

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน หมู่ที่ ๓  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 401,600.-บาท (สี่แสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน หมู่ที่ ๓  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างหูข้าง คสล.  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
762.50 ตร.ม. (ตามแบบของทางราชการกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 401,600.-บาท (สี่แสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสาริต ปัญญารัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวสุภาพร กันต๊ิบ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมก่อสร้างข้างคสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม.

จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 762.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

จุดเริ่มต้น E 556729 N2135868 จุดสิ้นสุดบริเวณ E556949 N2136001 บ้านสัน หมู่ที่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ฝ่ายงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - - - - -  
แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย

คณะกรรมการที่...8. เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	398,630.29
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-
④	FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1,3822
	ผลรวมราคางานก่อสร้าง	=	398,630.29
	ป้ายโครงการ	=	3,000.00
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=	401,630.29
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	401,630.29
	(ตัวอักษร)	=	401,600.00
			<b>สี่แสนหนึ่งพันหกร้อยยี่บาทถ้วน</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัทธิต ปัญญารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(นางสาวสุภาพร กันต์ป)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ความยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมก่อสร้างหูช้างคสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม.

จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 762.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

จุดเริ่มต้น E 556729 N2135868 จุดสิ้นสุดบริเวณ E556949 N2136001 บ้านสัน หมู่ที่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ฝ่าย/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่...8..เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	FN	ราคาต่อหน่วย x FN ( บาท )	ราคากลาง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ระยะเวลา
2	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	762.50	ตร.ม.	3.64	2,775.50	1.3822	5.03	3,836.30	ดำเนินการ
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.13	ลบ.ม.	341.51	13,020.07	1.3822	472.04	17,996.34	30 วัน
4	งานคอนกรีต ค.2	762.50	ตร.ม.	304.63	232,277.26	1.3822	421.05	321,053.62	
5	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- EXPANTION JOINT	15.00	ม.	51.71	775.59	1.3822	71.47	1,072.02	
	- CONTRACTION JOINT	135.00	ม.	51.71	6,980.30	1.3822	71.47	9,648.17	
6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	250.00	ม.	21.94	5,485.00	1.3822	30.83	5,581.37	
7	ตระแกรงไวเมท ขนาด 20 x 20 หนา 4 มม.	762.50	ตร.ม.	24.50	18,681.25	1.3822	33.86	25,821.22	
8	งานวางท่อ คอนกรีต ขนาด ศก. 0.30 ม.	18.00	ท่อน	327.10	5,887.80	1.3822	452.12	8,138.12	
9	ค่าแรงวางท่อ	18.00	ท่อน	140.00	2,520.00	1.3822	193.51	3,483.14	
	<b>รวมยอดงานก่อสร้างถนน คสล.</b>				288,402.76			398,630.29	